

Galeria

Opublikowano: wtorek, 26, czerwiec 2018 13:47

Odsłony: 44244

W dniu 26.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Wykonanie ulicy Polnej w Starachowicach”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka ulicy Polnej długości około 175 mb, szerokość – 5 m, oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przebudową przyłączy napowietrznych i kablowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Uwaga! Zamawiający zleca roboty tylko w zakresie wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu zarówno w branży drogowej jak i elektrycznej.

Główny zakres zamówienia obejmuje:

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
o pow. 875 m²,

wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej, gr. 8 cm o pow. 875 m²,

wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej, gr. 15 cm o pow. 875 m²,

wykonanie warstwy odsączającej z piasku stabilizowanego cementem o RM = 2,5 Mpa gr. 15 cm o pow. 875 m²,

wymianę 2 szt. słupów energetycznych, wraz z przebudową przyłączy.

Termin realizacji zamówienia – wymagany – do dnia 30.09.2018 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl.